

EERSTE OPZET
HYDROLOGISCH DEEL

BOER EN WATER

Bedrijfswaterplan
(Agrarisch bedrijf De Ridder)



**BOER EN WATER****Bedrijfswaterplan**
(Agrarisch bedrijf De Ridder)

regio	projectcode	status
HCB 2-004	HULL	concept 1
projectleider	projectmedewerker	datum
v. T.H. van Dieën	v. Th. G. v. Wijzen	18 april 2012

autorisatie	naam	perceel
projectleider	v. T.H. van Dieën	



INHOUDSOPGAVE	blz.
1. INLEIDING	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Opdracht	1
1.3. Doel	1
1.3.1. Hoofdoel totale onderzoek	1
1.3.2. Doel onderzoek Witteveen+Bos	2
1.4. Leeswijzer	2
2. BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF DE RIDDER	3
2.1. Inleiding	3
2.2. Een eerste visuele impressie van het bedrijf	3
2.3. Omvang van het bedrijf en bouwplan	5
2.4. Maaielhoopte	5
2.5. Waterhuishouding	5
2.6. Bodem en grondwatertrap	6
2.7. Waterkwaliteit	6
2.8. Agrarisch natuurbeheer	6
3. DOELREALISATIE OPTIMALE WATERHUISSHOUDKUNDIGE SITUATIE	7
4. HYDROLOGISCHE KNELPUNTEN	8
5. MONITORING HUIDIGE SITUATIE	9
5.1. Bestaande meetpunten	9
5.2. Te realiseren meetpunten	9
5.3. Uitvoering plaatsing meetpunten	9
5.4. Aanbevelingen voor de uitvoering van de metingen	9
6. VOORSTEL VOOR VERBETERINGSMAATREGELEN	10
7. MONITORING VERBETERINGSMAATREGELEN	11
laatste bladzijde	11

bijlagen	aantal bladzijden
I Omvang bedrijf en bouwplan 2002	1
II Maaielhoopte	1
III Waterhuishoudkundige situatie	1
IV Bodemtype	1
V Grondwatertrap	1
VI Hydrologische knelpunten	1
VII Meetpunten	1

1. INLEIDING

1.1. Aanleiding

Het watersysteem op Texel is kwetsbaar, zowel voor te weinig als voor te veel water. Door autonome ontwikkeling (ref. Groot Geohydrologisch Onderzoek Texel (GGOT), bv. zeespiegelrijzing en bodemdaling) en de verwachte klimatologische veranderingen (ref. commissie waterbeheer 21st eeuw) zullen deze problemen in de toekomst waarschijnlijk meer frequent optreden.

De bovenstaande ontwikkelingen vormen een bedreiging voor het huidige watersysteem van Texel en daarmee voor alle grondgebruikers. Dure, technische oplossingen kunnen een deel van de problemen verlichten, maar nooit helemaal oplossen. De huidige problemen en de te verwachten gevolgen van toekomstige ontwikkelingen vragen om een 'robuuste' waterhuishouding, met daarin meer ruimte voor het water. Ruimte is echter te schaars en te duur om alleen voor water te reserveren. Als grondgebruikers die ruimte inpassen (meervoudig ruimtegebruik), kunnen de problemen (kosten)effectiever worden aangepakt. De landbouw kan hierin als grootste grondbezitter een hoofdrol spelen. Door het waterbeheer op perceelniveau te optimaliseren, kunnen zij een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Het Waterschap Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland willen daarom samen met de landbouw op zoek gaan naar mogelijkheden om de waterhuishouding op Texel op een duurzame manier te verbeteren. Dit garandeert zowel voor de landbouw als voor de andere functies (natuur, recreatie, wonen) een degelijke basis voor toekomst.

Inmiddels is op het biologisch-dynamische landbouwbedrijf 'Donatus' een project gestart om te onderzoeken in hoeverre watervoorraadbeheer bedrijfstechnisch en -economisch inpasbaar is in de agrarische bedrijfsvoering. Op 'Donatus' zijn vergaande maatregelen getroffen en wordt zeer intensief gemeten. Het is te tijdrovend en te kostbaar om grootschalig op meer bedrijven zo intensief te meten. Daarnaast is Donatus een biologisch-dynamisch bedrijf. Dit maakt de resultaten van 'Donatus' minder geschikt om breed uit te dragen en om bij andere bedrijven draagvlak te verkrijgen voor agrarisch waterbeheer. Daaruit kwam de behoefte voort om de proef uit te breiden naar meer ('reguliere') agrarische bedrijven op Texel. Bij de keuze van de bedrijven is gelet op een goede spreiding over het eiland, waardoor elk bedrijf bepaalde specifieke problemen kent.

1.2. Opdracht

Het waterschap Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland hebben in het kader van het masterplan 'Water voor Texel' onder de titel 'pilot agrarische bedrijfswaterplannen in vier deelgebieden' het Centrum voor Landbouw en Milieu opdracht gegeven voor een onderzoek. Het onderzoek betreft het opstellen van bedrijfswaterplannen voor 4 agrarische bedrijven op Texel (traject 1), het uitwisselen van ervaring en kennis tussen de boeren onderling en met de waterbeheerders en het adviesbureau (traject 2) en tot slot het presenteren van de resultaten aan een breder publiek (traject 3: communicatie). CLM heeft vervolgens Witteveen+Bos als onderaannemer gevraagd voor de hydrologische ondersteuning en begeleiding in de genoemde drie trajecten.

1.3. Doel

1.3.1. Hoofddoel totale onderzoek

Het hoofddoel van het proefproject is onderzoek naar mogelijkheden om de waterhuishouding op Texel op een duurzame manier te verbeteren. Concreet betekent dit de volgende activiteiten:

1. In de praktijk op vier proefbedrijven onderzoeken welke mogelijkheden boeren hebben om 'ruimte voor water' in hun bedrijfsvoering in te passen. Specifiek gaat het om ruimte voor:
 - het vasthouden van water voor het verminderen van:
 - droogteschade op landbouwgronden;
 - verdroging in naburige natuurgebieden;
 - zoutschade en verzilting;
 - het bergen van water tijdens grote neerslagpieken om wateroverlast te voorkomen of te verminderen.

2. In studiegroepen uitwisselen van kennis en ervaringen bij het creëren van meer 'ruimte voor water'. De kennisoverdracht vindt plaats tussen boeren onderling en met waterbeheerders en onderzoekers. De resultaten van de proefbedrijven leveren daarvoor belangrijke input.
3. Communicatie: resultaten - succesvolle maatregelen - (inter)actief en breed verspreiden onder de boeren op Texel (en daarbuiten in West-Nederland) en het presenteren van het doel, de werkwijze en de resultaten aan een breder publiek.

Het project moet zowel de landbouw als de waterbeheerders handvatten bieden over hoe agrarisch waterbeheer in praktijk kan worden gebracht:

- Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor boeren om bij te dragen aan een duurzaam watersysteem. Het project moet een breed overzicht aan maatregelen en consequenties daarvan voor de bedrijfsvoering en voor het watersysteem presenteren.
- Agrarisch waterbeheer kan het watersysteem versterken. Het project moet waterbeheerders duidelijk maken waar, op welke manier en onder welke voorwaarden het inzetten en stimuleren van agrarisch waterbeheer effectief is.

1.3.2. Doel onderzoek Witteveen+Bos

CLM stelt in samenwerking met W+B de bedrijfswaterplannen voor de vier agrarische proefbedrijven op Witteveen+Bos levert hiervoor de nodig waterhuishoudkundige en hydrologische input. Een bedrijfswaterplan bestaat uit:

- beschrijving huidige situatie op het bedrijf:
 - waterhuishoudkundig (door W+B);
 - landbouwtechnisch (door CLM);
 - landbouweconomisch (door CLM);
- een hydrologisch meetnet (door W+B);
- waterhuishoudkundige verbeteringsmaatregelen (door W+B en CLM);
- een monitoringplan voor de effecten van de maatregelen:
 - waterhuishoudkundig (door W+B);
 - bedrijfsvoering (door CLM);

Het bedrijfswaterplan is een basisdocument dat gedurende de looptijd van het project wordt geactualiseerd. W+B betreft hierbij ook de voortgeschrijdende (hydrologische) meetresultaten uit het bestaande project op 'Donatus'.

Tevens zal W+B de studiebijeenkomsten bijwonen en het hydrologisch deel voorbereiden. Ook zal (indien nodig) informatie worden aangeleverd voor het communicatetraject.

1.4. Leeswijzer

Het onderhavige rapport is een eerste opzet en dient nog nader te worden uitgewerkt en ingevuld. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. In het rapport zoals het nu voor u ligt is al wel zoveel mogelijk van de informatie opgenomen die is verzameld tijdens de interview en veldbezoeken, aangevuld met informatie uit het GGOT (hoofdstuk 2). Deze eerste opzet zal ter controle van de beschreven informatie aan de ondernemers worden voorgelegd tijdens een studiegroep bijeenkomst. Hierover kan dan met de ondernemers worden gediscussieerd en kunnen vragen worden beantwoord. Daarna zullen er per bedrijf op enkele plaatsen boringen worden verricht en peilbuizen geplaatst. Er worden door de ondernemers metingen verricht op basis waarvan de doelrealisatie kan worden bepaald (hoofdstuk 3). Deze doelrealisatie is een maat in hoeverre de huidige situatie afwijkt van de meest optimale situatie (gelijk op het geteelde gewas en bodemschicht). Dit levert hydrologische knelpunten op, in aanvulling op de knelpunten die door de ondernemers tijdens de interviews zijn aangegeven (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 zullen enkele aanwijzingen worden opgenomen voor de monitoring van de huidige situatie. Een voorstel tot verbeteringsmaatregelen op basis van de geconstateerde knelpunten zal worden opgenomen in hoofdstuk 6. De monitoring ervan is beschreven in hoofdstuk 7.

2. BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF DE RIDDER

2.1. Inleiding

Op 2 en 3 april heeft Witeveen+Bos gezamenlijk met het Waterschap Hollands Kroon en CLM de vier agrarische bedrijven bezocht. Bij deze bezoeken heeft een interview met de ondernemer plaatsgevonden. Bij dit interview is niet alleen de huidige situatie binnen en rondom het bedrijf besproken, maar is tevens een verkenning uitgevoerd van de knelpunten in de waterhuishouding zoals deze door de ondernemer worden ervaren. In sommige gesprekken zijn al enkele mogelijke oplossingen besproken. Tot slot is aan de ondernemer gevraagd hoe een beperkt monitoringsnetwerk is in te passen in de bedrijfsvoering. Na het interview is samen met de ondernemer de veldsituatie ter plaatse bekeken. De inhoud van met name dit hoofdstuk vormt een weerslag van de informatie die is verkregen tijdens de veldbezoeken, daarnaast is deze informatie ook verweven in de andere hoofdstukken. Tevens is gebruik gemaakt van informatie die is verkregen tijdens het Groot Geohydrologisch Onderzoek Texel (GGOT).

2.2. Een eerste visuele impressie van het bedrijf



Door een tekort aan wateraanvoer kunnen de sloten aan Zuidoostkant van de hoofdwatergang in begin april al droogvallen, wat tot stank kan leiden.



Landbewerking met op de achtergrond de duinenrij.



De percelen van de heer De Ridder liggen tegen de het natuurgebied De Sluffer (op de achtergrond). Dit intergetijdengebied trekt veel vogels, die zich ook op de landbouwpercelen ophouden.



Met behulp van kleine stuwtjes wordt het water in de perceelsslotten op een hoger peil gehouden dan de hoofdvaart.

2.3. Omvang van het bedrijf en bouwplan

Het bedrijf van de heer De Ridder is een akkerbouwbedrijf. De gewassen worden in rotatie rond te zelden (schuiven elk jaar een perceel naar het oosten op. Het bedrijf is gelegen in het noorden van het eiland, in de polder Eijerland. In bijlage I is het bouwplan voor het komende jaar weergegeven. In het bouwplan overheersen de bloembollen, bieten en graansoorten. Voor de twee meest noordelijk gelegen percelen is een pachtovereenkomst met de Vereniging Natuurmonumenten gesloten.

2.4. Maaiveldhoogte

Het bedrijf is gelegen in de relatief hoog gelegen polder Eijerland. In bijlage II is een geïnterpoleerde maaiveldhoogtekaart opgenomen (op basis van AHN 25 bij 25 m). Het maaiveld ligt binnen het bedrijf ligt gemiddeld op NAP +0,2 m. Het maaiveld loopt sterk op in noordwestelijke richting. De percelen ten noordoosten van het bedrijf zijn relatief laag gelegen.

2.5. Waterhuishouding

De peilvakken, hoofdwaterlopen en kunstwerken zijn weergegeven in bijlage III. De afwateringsrichting van de hoofdwaterlopen volgt globaal het maaiveldsverloop.

Binnen het gehele bedrijf is intensieve drainage aangelegd (op onderlinge afstand van circa 8 m en een diepte van circa 70-80 cm) ter regulering van de grondwaterstand. De percelen worden iets bolgelegd. Greppels ter afvoer van overtollig regenwater dat na een bui aan het oppervlak achterblijft zijn niet aanwezig (niet nodig).

2.6. Bodem en grondwatertrap

De bodem van onder de percelen van het bedrijf bestaat volgens de bodemkaart uit lemig zand en wordt gerekend tot het type van vlakvaaggronden (zie bijlage IV).

De grondwatertrap is een indeling die wordt gemaakt op basis van het verloop van de grondwaterstand door de tijd. De grondwatertrap is op kaart weergegeven in bijlage V. In een brede zone langs de duinen is de grondwatertrap II* bepaald, in de rest van de percelen IV. In de onderstaande tabel is een uitwerking opgenomen naar GHG en GLG per grondwatertrap.

Grondwatertrap	I	II*	III*	IV	V	VI	VII*
GHG in cm beneden maaiveld	< 20	< 40	< 40	> 40	< 40	40 - 80	> 80
GLG in cm beneden maaiveld	< 50	50 - 80	80 - 120	80 - 120	> 120	> 120	> 160

* Een * achter deus GI-code betekent een 'droger deel'. Om de gedachten te bepalen: met een GHG dieper dan 25 cm beneden maaiveld.

** Een ** achter deus GI-code betekent een 'zeer droog deel'. Om de gedachten te bepalen: met een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld.

GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand (het gemiddelde van de hoogste 3 standen per hydrologisch jaar, uitgemiddeld over een periode van ten minste 3 jaar).

GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand (het gemiddelde van de laagste 3 standen per hydrologisch jaar, uitgemiddeld over een periode van ten minste 3 jaar).

2.7. Waterkwaliteit

Er kwelt vanuit de duinen zoet water op. De kweldruk en het zoete karakter van het vertonen een afnemende gradiënt loodrecht op de duinen.

2.8. Agrarisch natuurbeheer

Op dit moment vindt binnen het bedrijf geen specifiek agrarisch natuurbeheer plaats. De heer De Ridder geeft aan hieraan (gesubsidieerd) mee te willen doen. De agrarische natuurvereniging op Texel verkeert echter in problemen vanwege het uitblijven van subsidie van het ministerie van LNV.

3. DOELREALISATIE OPTIMALE WATERHUISHOUDKUNDIGE SITUATIE

PM

4. HYDROLOGISCHE KNELPUNTEN

In het interview zijn door de ondernemer een aantal knelpunten in de waterhuishouding aangegeven. Voor zover mogelijk zijn deze weergegeven op een kaart in bijlage VI. Deze knelpunten worden aangevuld en bevestigd met gegevens uit de metingen. Door de ondernemer zijn de volgende knelpunten aangegeven:

- met name de percelen langs de Postweg zijn drooggevoelig. Vanuit de duinen is er in de nabijgelegen percelen voldoende zoete kwel (GGOT: circa 0,5 – 1 mm/dag). Midden door de percelen loopt echter een hoofdwatgang, die het water afvoert in noordoostelijke richting naar het gemaal De Cocksdorp. Ten zuidwesten van de hoofdwatgang is de kweldruk zeer gering en zijn enkele percelen drooggevoelig. Het zoete kwelwater van de overkant van de hoofdwatloop kan echter niet worden benut, omdat het niet over de hoofdwatloop 'getild' kan worden;
- enkele benedenstrooms gelegen duikers zijn wat krap gedimensioneerd. Dit kan in de winter soms tot wateroverlast leiden, waardoor bijvoorbeeld wortelen gaan rotten.

5. MONITORING HUIDIGE SITUATIE

5.1. Bestaande meetpunten

De bestaande meetpunten op en rondom het bedrijf zijn weergegeven in bijlage VII. Het betreft peilbuizen waarin de grondwaterstand en de kwaliteit wordt gemeten. Van deze peilbuizen is de TNO-codering weergegeven. De grondwaterstand wordt om de 14 dagen gemeten en verwerkt in een database (DINO) die wordt beheerd door TNO-NITG. Indien er van deze buizen metingen van het chloridegehalte bekend zijn, is het gemiddelde ervan weergegeven door middel van een kleurcodering. Hetzelfde is gedaan voor meetpunten van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Deze meetpunten worden regelmatig bemeten door het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.

5.2. Te realiseren meetpunten

In bijlage VII is eveneens een voorstel opgenomen voor de locaties van nieuwe meetpunten. Bij de locatiekeuze van deze meetpunten is er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat deze de bedrijfsvoering niet hinderen. Daarnaast zijn de meetpunten zoveel als mogelijk verdeeld over de variatie in gewas, bodem en knelpunten.

5.3. Uitvoering plaatsing meetpunten

De plaatsing van de peilbuizen zal handmatig worden uitgevoerd door de veldwerkploeg van Witteveen+Bos. Dit zal in overleg met de ondernemer plaatsvinden. Indien noodzakelijk moet worden gezocht naar een technische oplossing om te voorkomen dat de peilbuis bij de landbewerking wordt vernield. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het afwerken van de peilbuis beneden de ploegvoer. De metingen worden dan uitgevoerd met behulp van een DIVER. Aan de andere kant is het wenselijk vanuit het oogpunt van overdracht naar andere bedrijven om niet teveel met technisch complexe oplossingen te werken. Er zou bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor het plaatsen van een los bovenstuk van circa 70 cm, dat tijdens het ploegen tijdelijk kan worden verwijderd. Het terugvinden van het onderstuk van de peilbuis kan dan problemen opleveren, tenzij gebruik gemaakt kan worden van een metaaldetector.

Een punt van aandacht is overigens wel dat in intensief gedraineerde percelen het grondwaterstandsverloop midden in de percelen sterk wordt gereguleerd door de drainage. Hierdoor zal in dergelijke percelen de grondwaterstand met name afhankelijk zijn van het verloop van het oppervlaktewaterpeil. Het meten van het oppervlaktewaterpeil is in dergelijke gevallen van groot belang en kan een grote voorspelende waarde hebben voor het verloop van de grondwaterstand midden op de percelen.

5.4. Aanbevelingen voor de uitvoering van de metingen

PM

6. VOORSTEL VOOR VERBETERINGSMAATREGELEN


PM

7. MONITORING VERBETERINGSMaatregelen

PM

BULAGE - I. Omvang bedrijf en bouwplan 2000

Bouwplan (2002)



- suikerbieten
- gerst
- grasland
- wortelen
- aardappelen
- haver
- bloembollen (tulpen)
- larve
- gras




Project : Boer en water
 Projectcode : Ho3-3
 Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
 Provincie Noord-Holland


Witteveen **Bos**

BILAGE II Maervelchoogtekaart

Maaiveldhoogtekaart (geïnterpoleerd op basis van AHN25)



maaiveldhoogte in m Lo.v. NAP



Project : Boer en water
Projectcode : Hc3-3
Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
Provincie Noord-Holland

Witteveen **Bos**

BILAGE III Waterhuishoudkundige situatie

Waterhuishouding




-  grens gebied
-  duiker
-  stromingsrichting
-  hoofdwaterlopen

Project : Boer en water
 Projectcode : Hs3-3
 Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
 Provincie Noord-Holland

Witteveen **Bos**

BULAGE IV: Bodemtype

Bodemkaart (op basis van Stiboka 1986)



Bodemkaart (verevendigd en op basis van Stiboka 1986)

- bebouwd
- dijk
- leeg
- futenroepen
- verwerk
- water
- moeras
- beekbeddingen; zand
- groveerdgronden; zand
- gruttsaaggronden; zavel
- gruttsaaggronden; zware zavel en klei
- hoge bruine enkeerdgronden; lemig fijn zand
- kalkhoudende duivsaaggronden; zand
- kalkrijke poldersaaggronden; klei/zavel
- kniprijke poldersaaggronden; zavel
- knippoldersaaggronden; zavel/rijke klei
- kreekbeddingen
- leegpoldergronden; lemig fijn zand
- moerige eerdgronden op zand
- tulindegrond met zavel
- veldpoldergrond
- vlaksaaggronden; lemig zand




Project : Boer en water
 Projectcode : Ho3-3
 Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
 Provincie Noord-Holland

Witteveen **Bos**

BILAGE V Grundwatertrap

Grondwatertrap (Stiboka 1986)




Project : Boer en water
 Projectcode : Ho3-3
 Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
 Provincie Noord-Holland

Witteveen **Bos**

BEILAGE VI Hydrologische Knotenpunkte

Hydrologische knelpunten



 knelpunt : te nat
 knelpunt : te droog

Project : Boer en water
Projectcode : Ho3-3
Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
Provincie Noord-Holland

Witteveen  **Bos**

BILAGE VII Meetpunten

Monitoring



gemiddeld gemeten chlooridegehalte
grondwater (1977-2000) in mg/l
(met TNO-codering peilbuis)

- 0 - 150
- 150 - 300
- 300 - 1000
- 1000 - 5000
- > 5000

geen chlooride meting

voorzien voor nieuwe meetpunten (standaard)

grondwatermeetpunt

oppervlaktewatmeetpunt

gemiddeld gemeten chlooridegehalte
oppervlaktewater (1977-2000) in mg/l

- 0 - 150
- 150 - 300
- 300 - 1000
- 1000 - 5000
- > 5000

Project : Boer en water
 Projectcode : Ho3-3
 Opdrachtgever: Waterschap Hollands Kroon
 Provincie Noord-Holland

Witteveen **Bos**